

## Gmina Orchowo



### Asfaltem do Ostrówka.



**Kategoria - [Aktualności](#)**

**Data publikacji -14 czerwca 2024 godz. 14:52**

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej do Ostrówka o długości 1468,90 m.

W ramach inwestycji wykonano:

- kanał technologiczny,
- wzmocniono grunt za pomocą cementu na całym odcinku,
- ułożono podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm,
- położono warstwę wiązającą z betonu asfaltowego o gr. 5 cm oraz warstwę ciekłą o gr. 4 cm,
- wzmocniono pobocza kruszywem na szerokość po 75 cm,
- uporządkowano pas drogowy,
- wprowadzono stałą organizację ruchu.

Inwestycja została zrealizowana przez Gminę Orchowo z dofinansowania Programu Rządowego Funduszu Polski – Program Inwestycji Strategicznych - edycja 8. w max. wysokości 95% całkowitej planowanej wartości. Wartość inwestycji wynosiła 1.874.794,11 zł. Wykonawcą zadania była firma KOST-BUD Piotr Druchliński z Jaroszyna Kolonii, natomiast funkcję Inspektora Nadzoru inwestorskiego pełnił Dariusz Mijewski.

*/-/ Piotr Bukowski*

**Kierownik Referatu ds. planowania przestrzennego, gospodarki  
nieruchomościami, dróg i energetyki**